

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Muzeum Kaszubskie- bud gospodarczy					
1		Tablice rozdzielcze			
1	KNR 5-14	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 50 kg	szt.		
d.1	0101-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 5-14	Montaż przycisku P. POŻ	szt.		
d.1	0508-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 5-08	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
d.1	0209-01	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 80 mm	otw.		
d.1	1004-04	2	otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 5-14	Montaż płyt przepustowych o masie do 10 kg na wysokości powyżej 1.5 m	szt.		
d.1	0602-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		INSTALACJA OŚWIETLENIOWA			
6	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na betonie	m		
d.2	0206-01	400	m	400.000	
				RAZEM	400.000
7	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na betonie	m		
d.2	0206-01	180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
8	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 60 mm	otw.		
d.2	1003-03	15	otw.	15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
d.2	0301-02	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
10	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wyłotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.		
d.2	0302-02	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
11	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników bryguszczalnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
d.2	0308-04	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.2	0307-02	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
d.2	0502-05	37	kpl.	37.000	
				RAZEM	37.000
14	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-, pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-2x40W	szt.		
d.2	0515-01	28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
15	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-, pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-2x40W	szt.		
d.2	0515-01	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
16	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
d.2	0501-01	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNNR 5	Belki montażowe oświetleniowe przelotowe 2x20 W	m		
d.2	0510-04	33	m	33.000	
				RAZEM	33.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 5 d.2 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwyczajne) - żarowa	kpl.		
		23	kpl.	23.000	
				RAZEM	23.000
3		Instalacja gniazd wtyczkowych,			
19	KNNR 5 d.3 0206-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie	m		
		420	m	420.000	
				RAZEM	420.000
20	KNR 5-08 d.3 0101-02	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu gipsowym, gazobetonowym	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
21	KNR 5-08 d.3 0110-01	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
22	KNR 5-08 d.3 0109-01	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 19mm podłoże betonowe)	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
23	KNR 5-08 d.3 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
24	KNR 5-08 d.3 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
25	KNR 5-08 d.3 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
26	KNNR 5 d.3 0206-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane n.t. na betonie	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
4		Prace demontażowe, dokumentacja			
27	Demontaż d.4 istn. instalacji, rozdzielni	Demontaż istn. instalacji, rozdzielni	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	Przełożenie d.4 istn. instalacji pom. magazyn, piwnice	Przełożenie istn. instalacji piwnice, magaz do nowej RG	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
29	Demontaż i d.4 ponowny montaż istn instalacji teletechnicznych	Demontaż i ponowny montaż istn. instalacji teletechnicznych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	Dokumentacja d.4 powykonawcza i pomiarowa	Dokumentacja powykonawcza i pomiarowa	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000